

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
	<b><u>4.06.- CUADRO DE PRECIOS EN LETRA Nº 1:</u></b>		
	<b>1 OBRAS DE ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES</b>		
	<b>1.1 1 NAVALESPINO 1 (C/ Calderón de la Barca nº 19, Navalespino)</b>		
	<b>1.1.1 Demoliciones</b>		
1.1	Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>35,96 €</b>	TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.2	Ud Desmontaje de juego infantil, tipo tobogán, de 145 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>65,56 €</b>	SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.3	Ud Desmontaje de juego infantil, tipo casa, torre escalable de madera, jaula de trepar o similar, de 190 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>80,97 €</b>	OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.4	Ud Desmontaje de juego infantil, tipo balancín, de 80 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>12,20 €</b>	DOCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
1.5	Ud Desmontaje de juego infantil, tipo balancín, de 15 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>6,35 €</b>	SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.6	Ud Desmontaje de juego de mayores de hasta 150 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>71,12 €</b>	SETENTA Y UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
1.7	Ud Desmontaje de papelería de fundición o madera, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>3,17 €</b>	TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
1.8	Ud Desmontaje de portería trasladable de balonmano o fútbol sala de 3 m de base y 2 m de altura formada por: postes y larguero de sección cuadrada de 80x80 mm, de madera, acabado con barniz de poliuretano, en franjas blancas y rojas, base de tubo de sección rectangular de 80x40 mm y red de nylon con cuerdas de 3,5 mm de diámetro con soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>17,15 €</b>	DIECISIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
1.9	<b>1.1.2 Movimiento de Tierras</b> m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente,	<b>1,94 €</b>	UN EURO CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.10	<p>hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 15 cm; y carga a camión y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y nuevo aporte de parte del terreno.</p> <p>m³ Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma y de arena con aprovechamiento, con profundidad &lt;0,50 m., incluso carga y transporte de los productos no reutilizados de la excavación a vertedero o lugar de empleo.</p>	12,60 €	DOCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
1.11	<p><b>1.1.3 Cimentación</b></p> <p>m² Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIb fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante extendido sobre lámina de polietileno y encachado de 20 cm. de espesor (incluido en este precio), sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula; apoyada sobre capa base existente. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.</p>	17,65 €	DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.12	<p><b>1.1.4 Firmes</b></p> <p>m² Pavimento absorbedor de impactos para una altura máxima de caída de 1,3 m, en áreas de juegos infantiles, formado por baldosas machihembradas de caucho reciclado SBR, color verde, de 500x500x40 mm, recibidas con adhesivo especial de poliuretano bicomponente, sobre una superficie base (no incluida en este precio).</p>	25,88 €	VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.13	<p>m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.</p>	12,60 €	DOCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
1.14	<p><b>1.1.5 Colocación de Mobiliario Urbano</b></p> <p>Ud Colocación y montaje de conjunto multi juegos con juegos tipo tobogán, torres con tejadillo, pasarela, trepa, etc. de HDPE, con postes del mismo material, de madera tratada o de acero galvanizado y termo lacados y paneles de propileno, de medidas aproximadas en planta 5 x 5, para niños de 4 a 10 años, con zona de seguridad de 50 m² aprox. y 1,36 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	87,45 €	OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.15	<p>Ud Colocación y montaje de columpio de tubo de acero pintado al horno, de 2 plazas, con colgadores de poliamida, asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero inoxidable, para niños de 6 a 12 años, con</p>	144,04 €	CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.16	<p>zona de seguridad de 32,00 m<sup>2</sup> aprox. y 1,70 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p> <p>Ud Instalación de balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de acero y asientos de polietileno, para niños de 3 a 8 años, con zona de seguridad de 12 m<sup>2</sup> aprox. y 1,00 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>49,65 €</b>	CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.17	<p>Ud Instalación de juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles HPL y asiento de caucho, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,50 m<sup>2</sup> aprox. y 0,45 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>51,82 €</b>	CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.18	<p>Ud Colocación y montaje de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso de cimentación de hormigón. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>11,88 €</b>	ONCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.19	<p>Ud Colocación y montaje de papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>7,56 €</b>	SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.20	<p>Ud Colocación y montaje de banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja y cuerpo estructural de forja, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>10,79 €</b>	DIEZ EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.21	<p>Ud Recolocación en su nueva ubicación de elemento de mobiliario urbano existente (columpio, banco, papelera, tobogán, portería, conjunto multijuegos, juegos de</p>	<b>60,00 €</b>	SESENTA EUROS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
	<p>mayores, etc..). Totalmente terminado, incluso ejecución de base de hormigón, elementos de anclaje, replanteo y nivelación. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>		

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.22	<p><b>1.2.2 NAVALESPIÑO 2 (Crtra. de Navalespino a Sta Mª Alameda, Polígono 4 Parcela 712, Las Veguillas)</b></p> <p><b>1.2.1 Demoliciones</b></p> <p>Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.</p>	35,96 €	TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.23	<p>m² Levantado de vallado de madera existente, puerta incluida, ejecutado con postes verticales de Ø120 mm de diámetro colocados cada 2,00 m; pasamanos superior y barra intermedia cajeadas en los postes, ambas de Ø120 mm, con transporte de escombros generados a sobre camión o contenedor.</p>	2,40 €	DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
1.24	<p><b>1.2.2 Movimiento de Tierras</b></p> <p>m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 15 cm; y carga a camión y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y nuevo aporte de parte del terreno.</p>	1,94 €	UN EURO CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.25	<p><b>1.2.3 Colocación de Mobiliario Urbano</b></p> <p>Ud Instalación de balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de acero y asientos de polietileno, para niños de 3 a 8 años, con zona de seguridad de 12 m² aprox. y 1,00 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	49,65 €	CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.26	<p>Ud Instalación de juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles HPL y asiento de caucho, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,50 m² aprox. y 0,45 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	51,82 €	CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.27	<p>Ud Colocación y montaje de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso de cimentación de hormigón. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de</p>	11,88 €	ONCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.28	seguridad y salud durante la colocación del elemento. Ud Colocación y montaje de papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/l. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	7,56 €	SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.29	Ud Reparación de conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 210x75x75 cm y dos bancos, de madera de pino tratada en autoclave, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/l, consistente en lijado, barnizado, sustitución de madera por madera tratada (10%) y pequeños anclajes. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	112,00 €	CIENTO DOCE EUROS
1.30	Ud Reparación de banco de 210x45x45 cm, de madera de pino tratada en autoclave, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/l, consistente en lijado, barnizado, sustitución de madera por madera tratada (10%) y pequeños anclajes. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	49,95 €	CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.31	m <sup>2</sup> Suministro y colocación de vallado perimetral resistente a empujes de ganado, ejecutado con postes de perfil conformado "C" 80 mm galvanizado de 1,20 m de altura separados 2,00 m entre ejes, soldados a placa de anclaje de 200 x 200 x 10 mm con 4 Ø12 mm de L= 25 cm, nivelada sobre zapata de hormigón H-30 de 50x50x40 cm armada con #Ø12 mm / 15 cm; Estructura horizontal ejecutada con dos barras del mismo perfil "C" de 80 mm, ambas galvanizadas, situada la superior a 1,20 m de altura, y la intermedia a 0,60 m. Forrado de toda la unidad con rollizos de madera tratada para exteriores de Ø20 cm, tratada en autoclave con sales hidrosolubles, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, con cajado en un lateral para alojar el perfil estructural, al que se fijará mediante tornillería especial de acero inoxidable de Ø10 mm. El aspecto exterior debe ser siempre el de un cercado de madera, debiendo quedar orientado siempre el cajado de estructura hacia el interior del parque. Puerta de madera a juego, de 1,10 m de hoja, con 5 herrajes de cuelgue, pestillo horizontal de cierre y barra vertical de trabado a hembra alojada en cimentación. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	150,71 €	CIENTO CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.32	<p><b>1.3 3 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 1 (C/ Rey Juan Carlos I nº 18 c/v C/ José Antonio)</b></p> <p><b>1.3.1 Demoliciones</b></p> <p>m Demolición de muro de contención de mampostería de h=1,00 m y espesor medio comprendido entre 50 y 70 cm, con medios manuales y acopio del 80% del material demolido para su reutilización, y carga manual sobre camión o contenedor, realizado por bataches de L&lt; 2.50 m mientras se realiza el nuevo muro de contención, y colocación de la piedra aprovechable (80%) en la zona delimitadora con escollera de h=0,40 m junto a la pista de padel.</p> <p>Superficie Aprovechamiento escollera = ((24,58 x 1,00 x 0,70) + (7,41 x 1,00 x 0,50))x 80% / 0,40 m = 41.82 m2</p>	18,40 €	DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
1.33	<p>m<sup>2</sup> Levantado, con medios manuales y equipo de oxicorte, de vallado de simple torsión de H= 2 mm y carga manual sobre camión o contenedor.</p>	2,40 €	DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
1.34	<p><b>1.3.2 Movimiento de Tierras</b></p> <p>m<sup>2</sup> Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 15 cm; y carga a camión y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y nuevo aporte de parte del terreno.</p>	1,94 €	UN EURO CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.35	<p>m<sup>3</sup> Nivelación de terrenos, por medios mecánicos, mediante aporte de tierras con material seleccionado, dejando el terreno perfilado en basto.</p>	12,60 €	DOCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
1.36	<p>m<sup>3</sup> Relleno de arenero con arena de aporte o de aprovechamiento de la retirada y compactación.</p>	10,25 €	DIEZ EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
1.37	<p><b>1.3.3 Cimentación</b></p> <p>m<sup>3</sup> Formación de muro de gaviones compuesto por caja de 2x1x1 m de malla de triple torsión, hexagonal, de 50x70 mm, de alambre de acero galvanizado de 2,00 mm de diámetro, rellena de piedra caliza de aportación de granulometría comprendida entre 100 y 200 mm, colocada con retroexcavadora sobre neumáticos. Incluso p/p de preparación de la base soporte, cable de acero para amarre de la caja, apuntalamiento de los laterales de la caja y drenaje. Inclinación del gavión hacia el terreno a contener: 0°.</p> <p>Incluso ejecución superior de pretil de protección de la zona elevada orientada a la carretera con muro de gaviones compuesto por caja de 2x0,50x1 m de malla de triple torsión, hexagonal, de 50x70 mm, de alambre de acero galvanizado de 2,00 mm de diámetro, rellena de piedra caliza de aportación de granulometría comprendida entre 100 y 200 mm, colocada con retroexcavadora sobre neumáticos.</p>	93,72 €	NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
	<b>1.3.4 Firmes</b>		

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.38	m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.	12,60 €	DOCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
1.39	m <sup>2</sup> Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.	33,74 €	TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.40	<b>1.3.5 Colocación de Mobiliario Urbano</b> Ud Colocación y montaje de conjunto multi juegos con juegos tipo tobogán, torres con tejadillo, pasarela, trepa, etc. de HDPE, con postes del mismo material, de madera tratada o de acero galvanizado y termo lacados y paneles de propileno, de medidas aproximadas en planta 7x4, para niños de 4 a 10 años, con zona de seguridad de 50 m <sup>2</sup> aprox. y 1,36 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	87,45 €	OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.41	Ud Instalación de balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de acero y asientos de polietileno, para niños de 3 a 8 años, con zona de seguridad de 12 m <sup>2</sup> aprox. y 1,00 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	49,65 €	CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.42	Ud Instalación de juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles HPL y asiento de caucho, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,50 m <sup>2</sup> aprox. y 0,45 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	51,82 €	CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.43	Ud Colocación y montaje de columpio de tubo de acero pintado al horno, de 2 plazas, con colgadores de poliamida, asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero inoxidable, para niños de 6 a 12 años, con zona de seguridad de 32,00 m <sup>2</sup> aprox. y 1,70 m de altura libre de caída, fijado a una base de	144,04 €	CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS



Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.44	hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento. Ud Colocación y montaje de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso de cimentación de hormigón. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	11,88 €	ONCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.45	Ud Colocación y montaje de papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	7,56 €	SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.46	Ud Colocación y montaje de conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 210x75x75 cm y dos bancos, de madera de pino tratada en autoclave, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	29,27 €	VEINTINUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
1.47	m Colocación y montaje de valla para área de juegos infantiles, de 1,00 m de altura, formada por postes verticales y dos travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, aplomado, nivelación, recibido y formación de pasos retranqueados para acceso a parque. Suministro de valla no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	21,17 €	VEINTIUN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
1.48	m Colocación y montaje de valla para área de juegos infantiles, de 1,80 m de altura, formada por postes verticales y tres travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, aplomado, nivelación, recibido y formación de puertas dobles abatibles con manillas y herrajes para acceso a parque. Suministro de valla no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	22,23 €	VEINTIDOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.49	<p><b>1.4 4 SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 2 (C/ Alambrado nº 2, Santa María de la Alameda)</b></p> <p><b>1.4.1 Demoliciones</b></p> <p>m Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en parque infantil y carga manual sobre camión o contenedor.</p>	<b>2,40 €</b>	DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
1.50	<p><b>1.4.2 Movimiento de Tierras</b></p> <p>m<sup>2</sup> Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 15 cm; y carga a camión y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y nuevo aporte de parte del terreno.</p>	<b>1,94 €</b>	UN EURO CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.51	<p>m<sup>3</sup> Nivelación de terrenos, por medios mecánicos, mediante aporte de tierras con material seleccionado, dejando el terreno perfilado en basto.</p>	<b>12,60 €</b>	DOCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
1.52	<p>m<sup>3</sup> Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grava de 20 a 30 mm de diámetro, con medios mecánicos; y compactación en fongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.</p>	<b>11,82 €</b>	ONCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.53	<p><b>1.4.3 Firmes</b></p> <p>m<sup>2</sup> Pavimento absorbedor de impactos para una altura máxima de caída de 1,3 m, en áreas de juegos infantiles, formado por baldosas machihembradas de caucho reciclado SBR, color verde, de 500x500x40 mm, recibidas con adhesivo especial de poliuretano bicomponente, sobre una superficie base (no incluida en este precio).</p>	<b>25,88 €</b>	VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.54	<p>m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.</p>	<b>12,60 €</b>	DOCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
1.55	<p>m<sup>2</sup> Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.</p>	<b>33,74 €</b>	TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.56	<p><b>1.4.4 Colocación de Mobiliario Urbano</b></p> <p>Ud Colocación y montaje de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso de cimentación de hormigón. Suministro del mobiliario no incluido</p>	<b>11,88 €</b>	ONCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.57	<p>en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p> <p>Ud Recolocación de banco de granito una vez realizados los trabajos del firme. Totalmente terminado. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>60,00 €</b>	SESENTA EUROS
1.58	<p>m Colocación y montaje de valla para área de juegos infantiles, de 1,00 m de altura, formada por postes verticales y dos travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/l. Incluso replanteo, aplomado, nivelación, recibido y formación de pasos retranqueados para acceso a parque. Suministro de valla no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>21,17 €</b>	VEINTIUN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
1.59	<p>m Colocación y montaje de valla para área de juegos infantiles, de 1,80 m de altura, formada por postes verticales y tres travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/l. Incluso replanteo, aplomado, nivelación, recibido y formación de puertas dobles abatibles con manillas y herrajes para acceso a parque. Suministro de valla no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>22,23 €</b>	VEINTIDOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
1.60	<p>m<sup>2</sup> Rejuntado y llagueado de muro de mampostería existente con mortero de cemento y cal, fijando las piedras, en paramentos de hasta 3 m de altura, de piezas irregulares de entre 3 y 4 cm de espesor, recibidas con mortero bastardo de cal y cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, M-5.</p>	<b>6,26 €</b>	SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
	<b>1.5 5 LAS HERRERAS (C/ Puente del Trueno s/n, Las Herrerías)</b>		
	<b>1.5.1 Demoliciones</b>		
1.61	Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>35,96 €</b>	TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.62	Ud Desmontaje de juego infantil, tipo tobogán, de 145 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>65,56 €</b>	SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.63	Ud Desmontaje de juego infantil, tipo balancín, de 15 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>6,35 €</b>	SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.64	Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>4,02 €</b>	CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
	<b>1.5.2 Colocación de Mobiliario Urbano</b>		
1.65	Ud Instalación de balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de acero y asientos de polietileno, para niños de 3 a 8 años, con zona de seguridad de 12 m² aprox. y 1,00 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/l. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	<b>49,65 €</b>	CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.66	Ud Instalación de juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles HPL y asiento de caucho, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,50 m² aprox. y 0,45 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/l. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	<b>51,82 €</b>	CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.67	Ud Colocación y montaje de columpio de tubo de acero pintado al horno, de 2 plazas, con colgadores de poliamida, asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero inoxidable, para niños de 6 a 12 años, con zona de seguridad de 32,00 m² aprox. y 1,70 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/l. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	<b>144,04 €</b>	CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.68	Ud Instalación de tobogán de placas de polietileno de alta densidad, rampa de polietileno, barra de seguridad y escalones de poliuretano con núcleo de acero, para niños de 4 a 8 años, con zona de seguridad de 25 m <sup>2</sup> aprox. y 1,50 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	<b>102,59 €</b>	CIENTO DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.69	Ud Colocación y montaje de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso de cimentación de hormigón. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	<b>11,88 €</b>	ONCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.70	Ud Colocación y montaje de banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja y cuerpo estructural de forja, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	<b>10,79 €</b>	DIEZ EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.71	m Reparación de valla de madera consistente en lijado, barnizado, sustitución de madera por madera tratada (30%) y pequeños anclajes incluso puerta de madera. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	<b>9,90 €</b>	NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.72	<p><b>1.6 6 EL PIMPOLLAR (Avda. El Pimpollar nº 1 c/v C/ Navilla, El Pimpollar)</b></p> <p><b>1.6.1 Colocación de mobiliario urbano</b></p> <p>Ud Colocación y montaje de columpio de tubo de acero pintado al horno, de 2 plazas, con colgadores de poliamida, asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero inoxidable, para niños de 6 a 12 años, con zona de seguridad de 32.00 m² aprox. y 1,70 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/l. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>144,04 €</b>	CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
1.73	<p>Ud Colocación y montaje de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso de cimentación de hormigón. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>11,88 €</b>	ONCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.74	<p>Ud Colocación y montaje de papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/l. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>7,56 €</b>	SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.75	<p>Ud Colocación y montaje de banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja y cuerpo estructural de forja, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/l. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>10,79 €</b>	DIEZ EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.76	<p>m² Puerta de dos hojas abatibles similar a la valla existente para impedir el paso de animales. Incluso pequeñas zapatas e instalación. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>62,00 €</b>	SESENTA Y DOS EUROS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.77	<p><b>1.7.7 LA PARADILLA (C/ Cebadal nº 23, La Paradilla)</b></p> <p><b>1.7.1 Demoliciones</b></p> <p>Ud Desmontaje de juego infantil, tipo conjunto modular multijuegos, de 520 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.</p>	<b>435,20 €</b>	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
1.78	<p>Ud Desmontaje de juego infantil, tipo balancín, de 15 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.</p>	<b>6,35 €</b>	SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.79	<p>Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.</p>	<b>4,02 €</b>	CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
1.80	<p><b>1.7.2 Movimiento de Tierras</b></p> <p>m<sup>2</sup> Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 15 cm; y carga a camión y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y nuevo aporte de parte del terreno.</p>	<b>1,94 €</b>	UN EURO CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.81	<p><b>1.7.3 Colocación de Mobiliario Urbano</b></p> <p>Ud Instalación de balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de acero y asientos de polietileno, para niños de 3 a 8 años, con zona de seguridad de 12 m<sup>2</sup> aprox. y 1,00 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>49,65 €</b>	CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.82	<p>Ud Instalación de juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles HPL y asiento de caucho, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,50 m<sup>2</sup> aprox. y 0,45 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>51,82 €</b>	CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.83	<p>Ud Instalación de tobogán de placas de polietileno de alta densidad, rampa de polietileno, barra de seguridad y escalones de poliuretano con núcleo de acero, para niños de 4 a 8 años, con zona de seguridad de 25 m<sup>2</sup> aprox. y 1,50 m de altura libre de caída, fijado</p>	<b>102,59 €</b>	CIENTO DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.84	<p>a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p> <p>Ud Colocación y montaje de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso de cimentación de hormigón. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>11,88 €</b>	ONCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.85	<p>Ud Colocación y montaje de papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>7,56 €</b>	SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.86	<p>Ud Colocación y montaje de banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja y cuerpo estructural de forja, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>10,79 €</b>	DIEZ EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.87	<p>m Reparación de valla de madera consistente en lijado, barnizado, sustitución de madera por madera tratada (30%) y pequeños anclajes incluso puerta de madera. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>9,90 €</b>	NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS



Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
	<b>1.8 8 ROBLEDONDO (Avda. Cardenal Cisneros nº 35 D, Robledondo)</b>		
	<b>1.8.1 Demoliciones</b>		
1.88	Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>35,96 €</b>	TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.89	Ud Desmontaje de juego infantil, tipo tobogán, de 145 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>65,56 €</b>	SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.90	Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>4,02 €</b>	CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
1.91	Ud Desmontaje de papelerera de fundición o madera, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>3,17 €</b>	TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
1.92	Ud Desmontaje de juego infantil, tipo balancín, de 15 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>6,35 €</b>	SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.93	m² Demolición de pavimento exterior de baldosas de caucho, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>6,24 €</b>	SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
1.94	m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.	<b>6,26 €</b>	SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
1.95	m³ Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma y de arena con aprovechamiento, con profundidad <0,50 m., incluso carga y transporte de los productos no reutilizados de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	<b>12,60 €</b>	DOCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
	<b>1.8.2 Cimentación</b>		
1.96	m² Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIb fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante extendido sobre lámina de polietileno y encachado de 20 cm. de espesor (incluido en este precio), sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula; apoyada sobre capa base existente. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.	<b>17,65 €</b>	DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
	<b>1.8.3 Firmes</b>		
1.97	m² Pavimento absorbedor de impactos para una altura máxima de caída de 1,3 m, en áreas de juegos infantiles, formado por baldosas machihembradas de caucho reciclado SBR, color verde, de 500x500x40 mm,	<b>25,88 €</b>	VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.98	recibidas con adhesivo especial de poliuretano bicomponente, sobre una superficie base (no incluida en este precio). m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.	12,60 €	DOCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
1.99	m³ Relleno de arenoso con arena de aporte o de aprovechamiento de la retirada y compactación.	10,25 €	DIEZ EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
1.100	<b>1.8.4 Colocación de mobiliario urbano</b> Ud Colocación y montaje de conjunto multi juegos con juegos tipo tobogán, torres con tejadillo, pasarela, trepa, etc. de HDPE, con postes del mismo material, de madera tratada o de acero galvanizado y termo lacados y paneles de propileno, de medidas aproximadas en planta 7x4, para niños de 4 a 10 años, con zona de seguridad de 50 m² aprox. y 1,36 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	87,45 €	OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.101	Ud Instalación de balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de acero y asientos de polietileno, para niños de 3 a 8 años, con zona de seguridad de 12 m² aprox. y 1,00 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	49,65 €	CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.102	Ud Instalación de juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles HPL y asiento de caucho, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,50 m² aprox. y 0,45 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	51,82 €	CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.103	Ud Colocación y montaje de columpio de tubo de acero pintado al horno, de 2 plazas, con colgadores de poliamida, asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero inoxidable, para niños de 6 a 12 años, con zona de seguridad de 32,00 m² aprox. y 1,70 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del	144,04 €	CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.104	<p>mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p> <p>Ud Colocación y montaje de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso de cimentación de hormigón. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>11,88 €</b>	ONCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.105	<p>Ud Colocación y montaje de papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>7,56 €</b>	SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.106	<p>Ud Colocación y montaje de banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja y cuerpo estructural de forja, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>10,79 €</b>	DIEZ EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.107	<p>m Colocación y montaje de valla para área de juegos infantiles, de 1,00 m de altura, formada por postes verticales y dos travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, aplomado, nivelación, recibido y formación de pasos retranqueados para acceso a parque. Suministro de valla no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>21,17 €</b>	VEINTIUN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
1.108	<p>Ud Levantado y recolocación de farola en ubicación distinta dentro del parque incluso instalación necesaria. Totalmente terminada. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	<b>160,00 €</b>	CIENTO SESENTA EUROS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
	<b>1.9 9 LA ESTACIÓN (C/ Buena Vista nº 7, La Estación)</b>		
	<b>1.9.1 Demoliciones</b>		
1.109	Ud Desmontaje de juego infantil, tipo conjunto modular multijuegos, de 520 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>435,20 €</b>	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
1.110	Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>35,96 €</b>	TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.111	Ud Desmontaje de juego infantil, tipo balancín, de 15 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>6,35 €</b>	SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.112	Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>4,02 €</b>	CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
1.113	Ud Desmontaje de papelerera de fundición o madera, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>3,17 €</b>	TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
1.114	Ud Desmontaje de juego de mayores de hasta 150 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>71,12 €</b>	SETENTA Y UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
1.115	m Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en exterior en parque infantil y fijada sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>10,50 €</b>	DIEZ EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
1.116	m <sup>2</sup> Levantado, con medios manuales y equipo de oxicorte, de vallado de simple torsión de H= 2 mm y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>2,40 €</b>	DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
	<b>1.9.2 Movimiento de Tierras</b>		
1.117	m <sup>3</sup> Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma y de arena con aprovechamiento, con profundidad <0,50 m., incluso carga y transporte de los productos no reutilizados de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	<b>12,60 €</b>	DOCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
1.118	m <sup>3</sup> Relleno de cajas y/o zanjas con tierra de préstamo, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.	<b>10,25 €</b>	DIEZ EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
	<b>1.9.3 Cimentación</b>		
1.119	m <sup>2</sup> Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIb fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura	<b>17,65 €</b>	DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.120	de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante extendido sobre lámina de polietileno y encachado de 20 cm. de espesor (incluido en este precio), sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula; apoyada sobre capa base existente. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.	93,72 €	NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.121	m³ Formación de muro de gaviones compuesto por caja de 2x1x1 m de malla de triple torsión, hexagonal, de 50x70 mm, de alambre de acero galvanizado de 2,00 mm de diámetro, rellena de piedra caliza de aportación de granulometría comprendida entre 100 y 200 mm, colocada con retroexcavadora sobre neumáticos. Incluso p/p de preparación de la base soporte, cable de acero para amarre de la caja, apuntalamiento de los laterales de la caja y drenaje. Inclinación del gavión hacia el terreno a contener: 10°. <b>1.9.4 Firmes</b>	25,88 €	VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.122	m² Pavimento absorbedor de impactos para una altura máxima de caída de 1,3 m, en áreas de juegos infantiles, formado por baldosas machihembradas de caucho reciclado SBR, color verde, de 500x500x40 mm, recibidas con adhesivo especial de poliuretano bicomponente, sobre una superficie base (no incluida en este precio).	12,60 €	DOCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
1.123	m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B - H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5. <b>1.9.5 Colocación de Mobiliario Urbano</b>	87,45 €	OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.124	Ud Colocación y montaje de conjunto multi juegos con juegos tipo tobogán, torres con tejadillo, pasarela, trepa, etc. de HDPE, con postes del mismo material, de madera tratada o de acero galvanizado y termo lacados y paneles de propileno, de medidas aproximadas en planta 7x4, para niños de 4 a 10 años, con zona de seguridad de 50 m² aprox. y 1,36 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	49,65 €	CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.124	Ud Instalación de balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de acero y asientos de polietileno, para niños de 3 a 8 años, con zona de seguridad de 12 m² aprox. y 1,00 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso		

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.125	medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento. Ud Instalación de juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles HPL y asiento de caucho, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,50 m² aprox. y 0,45 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	<b>51,82 €</b>	CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.126	Ud Colocación y montaje de columpio de tubo de acero pintado al horno, de 2 plazas, adaptado silla de ruedas o con asiento de integración de acero galvanizado en caliente, cadenas y tornillería de acero inoxidable de dimensiones totales 1,878 m x 2,869 m. Tipo modelo S-26301ADP de Arizona o similar, para niños de 6 a 12 años, con zona de seguridad de 32,00 m² aprox. y 1,70 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	<b>227,56 €</b>	DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.127	Ud Colocación y montaje de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso de cimentación de hormigón. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	<b>11,88 €</b>	ONCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.128	Ud Colocación y montaje de papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	<b>7,56 €</b>	SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.129	Ud Colocación y montaje de banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja y cuerpo estructural de forja, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	<b>10,79 €</b>	DIEZ EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.130	Ud Recolocación en su nueva ubicación de elemento de mobiliario urbano existente (columpio, banco, papelera, tobogán, portería, conjunto multijuegos, juegos de mayores, etc.). Totalmente terminado, incluso ejecución de base de hormigón, elementos de anclaje, replanteo y nivelación. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso	<b>60,00 €</b>	SESENTA EUROS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.131	medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento. m Reparación de barandilla de acero existente, consistente en la sustitución de un tramo formado por un tubo de 80 mm y pletinas verticales, totalmente unido a la anterior y anclada a muro. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	<b>65,00 €</b>	SESENTA Y CINCO EUROS
1.132	m <sup>2</sup> Decapado, tratado y pintado con esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m <sup>2</sup> ) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m <sup>2</sup> ). Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	<b>3,80 €</b>	TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
1.133	m Colocación y montaje de valla para área de juegos infantiles, de 1,00 m de altura, formada por postes verticales y dos travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, aplomado, nivelación, recibido y formación de pasos retranqueados para acceso a parque. Suministro de valla no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	<b>21,17 €</b>	VEINTIUN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
1.134	m Colocación y montaje de valla para área de juegos infantiles, de 1,80 m de altura, formada por postes verticales y tres travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, aplomado, nivelación, recibido y formación de puertas dobles abatibles con manillas y herrajes para acceso a parque. Suministro de valla no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	<b>22,23 €</b>	VEINTIDOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
1.135	m Verja metálica compuesta por barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm y barrotes verticales de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 15 mm y 1,6 m de altura, con anclajes empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón. Incluso pintado en el mismo color que el Colegio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	<b>38,00 €</b>	TREINTA Y OCHO EUROS
1.136	Ud Colocación y montaje de fuente de agua potable de forja a elegir por D.F. incluso instalación necesaria. Totalmente colocada. Suministro de fuente no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	<b>77,47 €</b>	SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.137	Ud Ud de Rocódromo de 26 m2 escalables	<b>2.025,50 €</b>	DOS MIL VEINTICINCO EUROS CON

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
	<p>formado por lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 180 Presas de escalada en tamaños y colores variados</li> <li>- 180 Tacos de expansión M10 para presas</li> <li>- 180 Tornillos inviolables inox. M10 para presas</li> <li>- 20m2 loseta de caucho de 50x50x5cm con adhesivo de colocación</li> <li>- llave especial tornillo inviolable</li> <li>- Búlder de escalada de presas sobre muro con montaje tipo Relief Xperiens</li> <li>- Tornillería alta calidad, tornillos zincados de dureza 8.8 varios diámetros en función del uso (8mm, 10mm, etc.)</li> <li>- Presas realizadas con resina de Poliéster con carga mineral (Sílice) y colorantes de resina. Resistencia estimada a la tracción de hasta 400kg. Las presas se fijaran al panel mediante unas piezas circulares de resina, con tuerca insertada de M8 y resistencia 8.8.</li> </ul> <p>Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>		CINCUENTA CÉNTIMOS



Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
	<b>1.10 10 LA HOYA (C/ Inglaterra s/n, La Hoya)</b>		
	<b>1.10.1 Demoliciones</b>		
1.138	Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 100 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>35,96 €</b>	TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.139	Ud Desmontaje de juego infantil, tipo tobogán, de 145 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>65,56 €</b>	SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.140	Ud Desmontaje de juego infantil, tipo balancín, de 15 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>6,35 €</b>	SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.141	Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>4,02 €</b>	CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
1.142	Ud Desmontaje de papelería de fundición o madera, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>3,17 €</b>	TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
	<b>1.10.2 Movimiento de Tierras</b>		
1.143	m <sup>2</sup> Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 15 cm; y carga a camión y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y nuevo aporte de parte del terreno.	<b>1,94 €</b>	UN EURO CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
	<b>1.10.3 Colocación de Mobiliario Urbano</b>		
1.144	m Reparación de valla de madera consistente en lijado, barnizado, sustitución de madera por madera tratada (30%) y pequeños anclajes incluso puerta de madera. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	<b>9,90 €</b>	NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
1.145	Ud Colocación y montaje de columpio de tubo de acero pintado al horno, de 2 plazas, con colgadores de poliamida, asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero inoxidable, para niños de 6 a 12 años, con zona de seguridad de 32,00 m <sup>2</sup> aprox. y 1,70 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.	<b>144,04 €</b>	CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
1.146	Ud Instalación de tobogán de placas de polietileno de alta densidad, rampa de polietileno, barra de seguridad y escalones de	<b>102,59 €</b>	CIENTO DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.147	<p>poliuretano con núcleo de acero, para niños de 4 a 8 años, con zona de seguridad de 25 m<sup>2</sup> aprox. y 1,50 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p> <p>Ud Instalación de juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles HPL y asiento de caucho, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,50 m<sup>2</sup> aprox. y 0,45 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	51,82 €	CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.148	<p>Ud Colocación y montaje de papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	7,56 €	SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.149	<p>Ud Colocación y montaje de banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja y cuerpo estructural de forja, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	10,79 €	DIEZ EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.150	<p>Ud Colocación y montaje de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso de cimentación de hormigón. Suministro del mobiliario no incluido en este precio. Incluso medios y elementos de seguridad y salud durante la colocación del elemento.</p>	11,88 €	ONCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
	<b>1.11 GESTIÓN DE RESIDUOS</b>		
1.151	m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. Incluso transporte a almacén municipal de los columpios, bancos, papeleras y elementos de juegos desmontados que no se vayan a reubicar.	<b>2,50 €</b>	DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
1.152	Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.	<b>89,99 €</b>	OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.153	m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km. Para este vertido específico únicamente de tierras, se empleará el vertedero municipal propio del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, exento de canon de vertedero.	<b>1,24 €</b>	UN EURO CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
	<b>1.12 SEGURIDAD Y SALUD</b>		
	<b>1.12.1 Sistemas de protección colectiva</b>		
1.154	Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 10 kW, amortizable en 4 usos.	<b>173,97 €</b>	CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.155	Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.	<b>9,77 €</b>	NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.156	Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.	<b>3,23 €</b>	TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
	<b>1.12.2 Formación</b>		
1.157	Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.	<b>62,01 €</b>	SESENTA Y DOS EUROS CON UN CÉNTIMO
1.158	Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.	<b>44,17 €</b>	CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
	<b>1.12.3 Equipos de protección individual</b>		
1.159	Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.	<b>0,11 €</b>	ONCE CÉNTIMOS
1.160	Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 5 usos.	<b>1,40 €</b>	UN EURO CON CUARENTA CÉNTIMOS
1.161	Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.	<b>1,84 €</b>	UN EURO CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.162	Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.	<b>0,55 €</b>	CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.163	Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.	<b>11,43 €</b>	ONCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.164	Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.	<b>1,61 €</b>	UN EURO CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
1.165	Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.	<b>1,90 €</b>	UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS
1.166	Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos.	<b>5,79 €</b>	CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.167	Ud Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.	<b>0,42 €</b>	CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.168	Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.	<b>4,31 €</b>	CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
1.169	Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.	<b>2,63 €</b>	DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.170	Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.	<b>39,56 €</b>	TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
	<b>1.12.4 Medicina preventiva y primeros auxilios</b>		
1.171	Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.	<b>56,17 €</b>	CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
1.172	Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en caseta de obra.	<b>10,03 €</b>	DIEZ EUROS CON TRES CÉNTIMOS
	<b>1.12.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar</b>		

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.173	m <sup>2</sup> Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta provisional para vestuarios en obra, compuesta por: aislamiento térmico, distribución interior, instalación de electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y pintura en paredes, falso techo de placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas.	23,60 €	VEINTITRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
1.174	m <sup>2</sup> Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta provisional para aseos en obra, compuesta por: aislamiento térmico, distribución interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, alicatado en paredes, aparatos sanitarios, falso techo de placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas.	27,49 €	VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.175	m <sup>2</sup> Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta provisional para comedor en obra, compuesta por: aislamiento térmico, instalación de electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y pintura en paredes, falso techo de placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas.	23,60 €	VEINTITRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
1.176	Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.	4,71 €	CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
1.177	<b>1.12.6 Señalización provisional de obras</b> m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro.	0,92 €	NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.178	Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.	1,04 €	UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS
1.179	Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.	6,15 €	SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
1.180	Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.	4,39 €	CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
	<b>2 SUMINISTROS PARA ADECUACIÓN DE VARIOS PARQUES INFANTILES</b>		
	<b>2.1 SMU 1 NAVALESPIÑO 1 (C/ Calderón de la Barca nº 19, Navalespino)</b>		
2.1	Ud Suministro de conjunto multi juegos con juegos tipo tobogán, torres con tejadillo, pasarela, trepa, etc. de HDPE, con postes del mismo material, de madera tratada o de acero galvanizado y termo lacados y paneles de propileno, de medidas aproximadas en planta 5 x 5, para niños de 4 a 10 años, con zona de seguridad de 50 m² aprox. y 1,36 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/l. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>1.836,08 €</b>	MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
2.2	Ud Suministro columpio de tubo de acero pintado al horno, de 2 plazas, con colgadores de poliamida, asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero inoxidable, para niños de 6 a 12 años, con zona de seguridad de 32,00 m² aprox. y 1,70 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/l. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>520,67 €</b>	QUINIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.3	Ud Suministro de balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de acero y asientos de polietileno, para niños de 3 a 8 años, con zona de seguridad de 12 m² aprox. y 1,00 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/l. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>330,18 €</b>	TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
2.4	Ud Suministro de juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles HPL y asiento de caucho, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,50 m² aprox. y 0,45 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/l. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>214,18 €</b>	DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
2.5	Ud Suministro de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso de cimentación de hormigón. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>89,12 €</b>	OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
2.6	Ud Suministro de papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/l. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>81,94 €</b>	OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.7	Ud Suministro de banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja y cuerpo estructural de forja, fijado a una base de	<b>111,21 €</b>	CIENTO ONCE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
	hormigón HM-20/P/20/l. Colocación y montaje no incluidos en este precio.		

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
2.8	<p><b>2.2 SMU 2 NAVALESPIÑO 2 (Crtra. de Navalespino a Sta Mª Alameda, Polígono 4 Parcela 712, Las Veguillas)</b></p> <p>Ud Suministro de balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de acero y asientos de polietileno, para niños de 3 a 8 años, con zona de seguridad de 12 m² aprox. y 1,00 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.</p>	<b>330,18 €</b>	TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
2.9	<p>Ud Suministro de juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles HPL y asiento de caucho, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,50 m² aprox. y 0,45 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.</p>	<b>214,18 €</b>	DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
2.10	<p>Ud Suministro de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso de cimentación de hormigón. Colocación y montaje no incluidos en este precio.</p>	<b>89,12 €</b>	OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
2.11	<p>Ud Suministro de papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Colocación y montaje no incluidos en este precio.</p>	<b>81,94 €</b>	OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
2.12	<b>2.3 SMU 3 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 1 (C/ Rey Juan Carlos I nº 18 c/v C/ José Antonio)</b> Ud Suministro de conjunto multi juegos con juegos tipo tobogán, torres con tejadillo, pasarela, trepa, etc. de HDPE, con postes del mismo material, de madera tratada o de acero galvanizado y termo lacados y paneles de propileno, de medidas aproximadas en planta 7 x 4, para niños de 4 a 10 años, con zona de seguridad de 50 m² aprox. y 1,36 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>2.670,20 €</b>	DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
2.13	Ud Suministro de balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de acero y asientos de polietileno, para niños de 3 a 8 años, con zona de seguridad de 12 m² aprox. y 1,00 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>330,18 €</b>	TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
2.14	Ud Suministro de juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles HPL y asiento de caucho, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,50 m² aprox. y 0,45 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>214,18 €</b>	DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
2.15	Ud Suministro columpio de tubo de acero pintado al horno, de 2 plazas, con colgadores de poliamida, asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero inoxidable, para niños de 6 a 12 años, con zona de seguridad de 32,00 m² aprox. y 1,70 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>520,67 €</b>	QUINIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.16	Ud Suministro de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso de cimentación de hormigón. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>89,12 €</b>	OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
2.17	Ud Suministro de papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>81,94 €</b>	OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.18	Ud Suministro de conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 210x75x75 cm y dos bancos, de madera de pino tratada en autoclave, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>92,73 €</b>	NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
2.19	m Suministro de valla para área de juegos infantiles, de 1,00 m de altura, formada por postes verticales y dos travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/l. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>25,22 €</b>	VEINTICINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
2.20	m Suministro de valla para área de juegos infantiles, de 1,80 m de altura, formada por postes verticales y tres travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/l. Incluso replanteo, aplomado, nivelación, recibido y formación de puertas dobles abatibles con manillas y herrajes para acceso a parque. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>45,39 €</b>	CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
2.21	<b>2.4 SMU 4 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 2 (C/ Alambrado nº 3, Santa María de la Alameda)</b> Ud Suministro de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso de cimentación de hormigón. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>89,12 €</b>	OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
2.22	m Suministro de valla para área de juegos infantiles, de 1,00 m de altura, formada por postes verticales y dos travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>25,22 €</b>	VEINTICINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
2.23	m Suministro de valla para área de juegos infantiles, de 1,80 m de altura, formada por postes verticales y tres travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, aplomado, nivelación, recibido y formación de puertas dobles abatibles con manillas y herrajes para acceso a parque. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>45,39 €</b>	CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
2.24	<b>2.5 SMU 5 LAS HERRERAS (C/ Puente del Trueno s/n, Las Herrerás)</b> Ud Suministro de balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de acero y asientos de polietileno, para niños de 3 a 8 años, con zona de seguridad de 12 m <sup>2</sup> aprox. y 1,00 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>330,18 €</b>	TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
2.25	Ud Suministro de juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles HPL y asiento de caucho, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,50 m <sup>2</sup> aprox. y 0,45 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>214,18 €</b>	DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
2.26	Ud Suministro columpio de tubo de acero pintado al horno, de 2 plazas, con colgadores de poliamida, asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero inoxidable, para niños de 6 a 12 años, con zona de seguridad de 32,00 m <sup>2</sup> aprox. y 1,70 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>520,67 €</b>	QUINIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.27	Ud Suministro de tobogán de placas de polietileno de alta densidad, rampa de polietileno, barra de seguridad y escalones de poliuretano con núcleo de acero, para niños de 4 a 8 años, con zona de seguridad de 25 m <sup>2</sup> aprox. y 1,50 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>913,81 €</b>	NOVECIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
2.28	Ud Suministro de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso de cimentación de hormigón. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>89,12 €</b>	OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
2.29	Ud Suministro de banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja y cuerpo estructural de forja, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>111,21 €</b>	CIENTO ONCE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
2.30	<p><b>2.6 SMU 6 EL PIMPOLLAR (Avda. El Pimpollar nº 1 c/v C/ Navilla, El Pimpollar)</b></p> <p>Ud Suministro columpio de tubo de acero pintado al horno, de 2 plazas, con colgadores de poliamida, asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero inoxidable, para niños de 6 a 12 años, con zona de seguridad de 32,00 m² aprox. y 1,70 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/l. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.</p>	<b>520,67 €</b>	QUINIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.31	<p>Ud Suministro de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso de cimentación de hormigón. Colocación y montaje no incluidos en este precio.</p>	<b>89,12 €</b>	OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
2.32	<p>Ud Suministro de papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/l. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Colocación y montaje no incluidos en este precio.</p>	<b>81,94 €</b>	OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.33	<p>Ud Suministro de banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja y cuerpo estructural de forja, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/l. Colocación y montaje no incluidos en este precio.</p>	<b>111,21 €</b>	CIENTO ONCE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
2.34	<b>2.7 SMU 7 LA PARADILLA (C/ Cebadal nº 23, La Paradilla)</b> Ud Suministro de balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de acero y asientos de polietileno, para niños de 3 a 8 años, con zona de seguridad de 12 m² aprox. y 1,00 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>330,18 €</b>	TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
2.35	Ud Suministro de juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles HPL y asiento de caucho, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,50 m² aprox. y 0,45 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>214,18 €</b>	DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
2.36	Ud Suministro de tobogán de placas de polietileno de alta densidad, rampa de polietileno, barra de seguridad y escalones de poliuretano con núcleo de acero, para niños de 4 a 8 años, con zona de seguridad de 25 m² aprox. y 1,50 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>913,81 €</b>	NOVECIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
2.37	Ud Suministro de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso de cimentación de hormigón. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>89,12 €</b>	OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
2.38	Ud Suministro de papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>81,94 €</b>	OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.39	Ud Suministro de banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja y cuerpo estructural de forja, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>111,21 €</b>	CIENTO ONCE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
2.40	<b>2.8 SMU 8 ROBLEDONDO (Avda. Cardenal Cisneros nº 35 D, Robledondo)</b> Ud Suministro de conjunto multi juegos con juegos tipo tobogán, torres con tejadillo, pasarela, trepa, etc. de HDPE, con postes del mismo material, de madera tratada o de acero galvanizado y termo lacados y paneles de propileno, de medidas aproximadas en planta 7 x 4, para niños de 4 a 10 años, con zona de seguridad de 50 m² aprox. y 1,36 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>2.670,20 €</b>	DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
2.41	Ud Suministro de balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de acero y asientos de polietileno, para niños de 3 a 8 años, con zona de seguridad de 12 m² aprox. y 1,00 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>330,18 €</b>	TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
2.42	Ud Suministro de juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles HPL y asiento de caucho, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,50 m² aprox. y 0,45 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>214,18 €</b>	DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
2.43	Ud Suministro columpio de tubo de acero pintado al horno, de 2 plazas, con colgadores de poliamida, asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero inoxidable, para niños de 6 a 12 años, con zona de seguridad de 32,00 m² aprox. y 1,70 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>520,67 €</b>	QUINIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.44	Ud Suministro de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso de cimentación de hormigón. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>89,12 €</b>	OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
2.45	Ud Suministro de papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>81,94 €</b>	OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.46	Ud Suministro de banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja y cuerpo estructural de forja, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>111,21 €</b>	CIENTO ONCE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
2.47	m Suministro de valla para área de juegos infantiles, de 1,00 m de altura, formada por postes verticales y dos travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/l. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>25,22 €</b>	VEINTICINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS



Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
2.48	<b>2.9 SMU 9 LA ESTACION (C/ Buena Vista nº 7, La Estación)</b> Ud Suministro de conjunto multi juegos con juegos tipo tobogán, torres con tejadillo, pasarela, trepa, etc. de HDPE, con postes del mismo material, de madera tratada o de acero galvanizado y termo lacados y paneles de propileno, de medidas aproximadas en planta 7 x 4, para niños de 4 a 10 años, con zona de seguridad de 50 m² aprox. y 1,36 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>2.670,20 €</b>	DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
2.49	Ud Suministro de balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de acero y asientos de polietileno, para niños de 3 a 8 años, con zona de seguridad de 12 m² aprox. y 1,00 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>330,18 €</b>	TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
2.50	Ud Suministro de juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles HPL y asiento de caucho, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,50 m² aprox. y 0,45 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>214,18 €</b>	DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
2.51	Ud Suministro de columpio de tubo de acero pintado al horno, de 2 plazas, adaptado silla de ruedas o con asiento de integración de acero galvanizado en caliente, cadenas y tornillería de acero inoxidable de dimensiones totales 1,878 m x 2,869 m. Tipo modelo S-26301ADP de Arizona o similar, para niños de 6 a 12 años, con zona de seguridad de 32,00 m² aprox. y 1,70 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>1.735,38 €</b>	MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
2.52	Ud Suministro de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso de cimentación de hormigón. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>89,12 €</b>	OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
2.53	Ud Suministro de papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>81,94 €</b>	OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.54	Ud Suministro de banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja y cuerpo estructural de forja, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>111,21 €</b>	CIENTO ONCE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
2.55	m Suministro de valla para área de juegos infantiles, de 1,00 m de altura, formada por postes verticales y dos travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/l. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>25,22 €</b>	VEINTICINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
2.56	m Suministro de valla para área de juegos infantiles, de 1,80 m de altura, formada por postes verticales y tres travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/l. Incluso replanteo, aplomado, nivelación, recibido y formación de puertas dobles abatibles con manillas y herrajes para acceso a parque. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>45,39 €</b>	CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
2.57	Ud Suministro de fuente de agua potable de forja a elegir por D.F. Colocación, instalación y montaje no incluidos en este precio.	<b>202,53 €</b>	DOSCIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
2.58	<b>2.10 SMU 10 LA HOYA (C/ Inglaterra s/n, La Hoya)</b> Ud Suministro columpio de tubo de acero pintado al horno, de 2 plazas, con colgadores de poliamida, asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero inoxidable, para niños de 6 a 12 años, con zona de seguridad de 32,00 m² aprox. y 1,70 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/l. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>520,67 €</b>	QUINIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.59	Ud Suministro de tobogán de placas de polietileno de alta densidad, rampa de polietileno, barra de seguridad y escalones de poliuretano con núcleo de acero, para niños de 4 a 8 años, con zona de seguridad de 25 m² aprox. y 1,50 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/l. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>913,81 €</b>	NOVECIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
2.60	Ud Suministro de juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles HPL y asiento de caucho, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,50 m² aprox. y 0,45 m de altura libre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/l. El modelo a instalar cumplirá las especificaciones requeridas. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>214,18 €</b>	DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
2.61	Ud Suministro de papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/l. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>81,94 €</b>	OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.62	Ud Suministro de banco de forja, de 67x78x205 cm, con asiento y respaldo de forja y cuerpo estructural de forja, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/l. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>111,21 €</b>	CIENTO ONCE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
2.63	Ud Suministro de cartel de señalización de HPL (laminado decorativo de alta presión) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 70x19x7 cm. Incluso de cimentación de hormigón. Colocación y montaje no incluidos en este precio.	<b>89,12 €</b>	OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

En Santa María de la Alameda, a 18 de Julio de 2.018  
Por EL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA:

EL ARQUITECTO:

“Firmado y sellado manualmente en documento en papel”.

“Firmado manualmente en documento en papel”.

Fdo: P.P. Dña María Begoña García Martín  
La Alcaldesa – Presidenta

Fdo: Eduardo Sorribes Gracia  
Arquitecto Col. Nº 8.814 COAM